

**PRZEDMIAR ROBÓT – REMONT TARASU (ŚWIETLICA STARA STUDNICA)**

Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość			
2	3	4	5			
	<b>1.4.2. Dach - pokrycie</b>					
KNR K-05 0301/01	Montaż rynien dachowych o średnicy 100mm w systemie odwodnieniowym PCV Kanion firmy Wavin	m	2,1			
KNR K-05 0301/06	Montaż lejów spustowych w systemie odwodnieniowym PCV Kanion firmy Wavin	szt	1			
KNR K-05 0302/02	Montaż rur spustowych o średnicy 100mm w systemie odwodnieniowym PCV Kanion firmy Wavin	m	4,5			
	<b>Dach</b>					
	<b>3.3. Tynki i okładziny ścian i sufitów</b>					
KNR 2-02 2006/04	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu betonowym z gipsu tynkarskiego Nidallit wykonywane mechanicznie grubości 10mm	m2	10			
KNR 2-02 2006/01	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidallit wykonywane mechanicznie grubości 10mm ścian na podłożu ceramicznym	m2	30			
Kalkulacja indywidualna	Montaż parapetów wewnętrznych z PCV	m	1,5			
	<b>Tynki i okładziny ścian i sufitów</b>					
	<b>3.5. Izolacje podposadzkowe</b>					
KNR 2-02w 0606/01	Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m2	10			
KNR 2-02w 0608/03	Izolacje poziome P.WILGOCIOWE z papy termozgrzewalnej 52	m2	10			
KNR 2-02w 0608/03	Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych EPS 200 ułożonej na suchu na wierzchu konstrukcji - 5cm	m2	10			
KNR 2-02w 0606/01	Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - paroizolacja	m2	10			
	<b>Izolacje podposadzkowe</b>					
	<b>3.6. Podłogi i posadzki</b>					
KNR 2-02w 1104/02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko	m2	15			
KNR 2-02w 1104/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	15			
KNR 2-02w 1104/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	15			
KNR 2-02 1105/07	Posadzki cementowe wraz z cokołkami - dopięta za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	15			
KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	15			
KNR 2-02u1 1900/03	Posadzki z płytek terakotowych szklwionych 30x30cm układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy klejącej	m2	15			
	<b>Podłogi i posadzki</b>					
	<b>3.7. Malowanie i licowanie</b>					
KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	40			

Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość			
2	3	4	5			
KNR 2-02W 1510/03	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	40			
	Malowanie i licowanie					
	3.8. Elewacja					
Kalkulacja indywidualna	Montaż parapetów zewnętrznych z PCV	m	1.5			
	Elewacja					
	3.9. Tarasy, wejście					
KNR 2-02w 0219/01	Stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu	m3	2			
KNR 2-02u2 2810/05	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	5			
KNR 2-31 0511/01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podspocie piaskowej	m2	10			



# PRZEDMIAR ROBÓT – REMONT TOALET (ŚWIETLICA SUCHOWO)

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość			
1	2	3	4	5			
1	KALK.IND.	ROBOTY ROZBIÓRKOWE Z WYWIEZIENIEM	m2	27			
2	KNR-W 2-02 1101/03	Podkłady betonowe gr 10cm na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu	m2	6,6			
3	KALK.IND.	ROBOTY WOD.KAN PRZERÓBKA	mb	7			
4	KALK.IND.	Ścianki systemowe z drzwiami do wc o wym.wys.2,0xszer1,2 / DRZWI 2,0X0,8/	szt	2			
5	KALK.IND.	RATERIA I ZAWORY	SZT	4			
6	KALK.IND.	Montaż umywalki i misek ustępowych kompaktowych	szt	3			
7	Kalkulacja indywidualna	Montaż parapetów wewnętrznych z PCV	m	1,6			
8	KNR 2-02w 0606/01	Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m2	6,6			
9	KNR 2-02w 0608/03	Izolacje poziome cieplne z jednej warstwy płyt styropianowych EPS 200 ułożonej na suchu pod posadzką - 10cm	m2	6,6			
10	KNR 2-02w 1104/02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50mm, zatarłe na gładko	m2	6,6			
12	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	6,6			
13	KNR 2-02u1 1900/03	Posadzki z płytek terakotowych szklonych 30x30cm układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy klejącej	m2	6,6			
14	KALK.IND.	GNIAZDA I KONTAKTY ELEKTRYCZNE	SZT	3			
15	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	41,85			
16	KNR 0-12 0829/06	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą	m2	27			
17	KNR 2-02W 1510/03	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	22			

**REFERENT**  
ds. Księgowości i Kadr  
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
Małgorzata Gumałdzińska